


Утверждаю:
 Генеральный директор ООО "Холдинг-Радужный"

Д.Ю. Смирнова

2021г.



Прайс-лист на оказание платных сантехнических услуг

№№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость работ (руб.)	Состав работ
1	2	3	4	5
Ремонт СМЕСИТЕЛЯ (при условии наличия у заказчика функционально-рабочих отсечных кранов на врезках)				
1	Замена смесителя в ванной (без замены эксцентриков)	шт.	300	1. Отключение подачи воды отсечными кранами. 2. Демонтаж старого смесителя 3. Установка нового 4. Подключение смесителя
2	Замена смесителя в ванной (с заменой эксцентриков)	шт.	400	1. Отключение подачи воды отсечными кранами. 2. Демонтаж старого смесителя 3. Демонтаж старых эксцентриков 4. Установка новых эксцентриков. 5. Установка нового смесителя. 5. Подключение смесителя
3	Установка смесителя / Замена смесителя на раковине в кухне с жесткой подводкой на смеситель с гибкой подводкой (переустройство)	шт.	500	1. Отключение подачи воды отсечными кранами. 2. Демонтаж старого смесителя 3. Демонтаж жесткой подводки. 4. Демонтаж раковины. 5. Установка смесителя с гибкой подводкой на раковину. 6. Монтаж раковины. 7. Подсоединение смесителя 8. Подключение смесителя
4	Замена смесителя на раковине в кухне (с гибкой подводкой)	шт.	450	1. Отключение подачи воды отсечными кранами. 2. Демонтаж старого смесителя. 3. Демонтаж раковины. 4. Установка смесителя с гибкой подводкой на раковину. 5. Монтаж раковины. 6. Подсоединение гибкой подводки. 7. Подключение смесителя
5	Замена смесителя на раковине со стойкой (с гибкой подводкой)	шт.	500	1. Отключение подачи воды отсечными кранами. Демонтаж крепления раковины. 2. Демонтаж сифона. 3. Демонтаж старого смесителя. 4. Установка нового смесителя. 5. Монтаж сифона. 6. Монтаж раковины. 7. Подсоединение гибкой подводки. 8. Подключение смесителя
6	Замена смесителя на раковине на тумбочке (с гибкой подводкой)	шт.	500	1. Отключение подачи воды отсечными кранами. 2. Демонтаж сифона. 3. Демонтаж гибкой подводки. 4. Демонтаж крепления тумбочки. 5. Установка нового смесителя. 6. Установка тумбочки. 7. Подсоединение гибкой подводки. 8. Монтаж сифона. 9. Подключение смесителя
7	Замена кран-буксы смесителя	шт.	60	1. Отключение подачи воды отсечными кранами. 2. Замена кранбуксы 3. Подключение смесителя
8	Замена картриджа на смесителе	шт.	170	1. Отключение подачи воды отсечными кранами. 2. Демонтаж и монтаж картриджа. 3. Подключение смесителя

9	Замена прокладок присоединения на ванном смесителе	шт.	300	1. Отключение подачи воды отсечными кранами. 2. Демонтаж смесителя 3. Установка смесителя на новые прокладки 4. Подключение смесителя
10	Замена прокладок кран/буксы смесителя	за 1 шт.	60	1. Отключение подачи воды отсечными кранами. 2. Замена прокладки кранбуксы 3. Подключение смесителя
11	Замена гибкой подводки (на ГВС и ХВС) смесителя	шт.	450	1. Отключение подачи воды отсечными кранами. 2. Демонтаж смесителя 3. Демонтаж сифона при необходимости. 4. Замена гибкой подводки. 5. Установка смесителя с гибкой подводкой на раковину. 6. Присоединение гибкой подводки. 7. Подключение смесителя
12	Установка смесителя на раковину в кухонном гарнитуре	шт.	350	1. Отключение подачи воды отсечными кранами. 2. Установка смесителя с гибкой подводкой на раковину. 3. Подсоединение гибкой подводки 4. Подключение.
13	Ревизия смесителя	шт.	400	1. Отключение подачи воды отсечными кранами. 2. Замена кран/букс. 2. Замена присоединительных прокладок смесителя. 3. Устранение течи переключателя на душ.
14	Замена гибкого шланга душа	шт.	60	1. Демонтаж старого шланга. 2. Установка нового.
15	Установка душевой стойки.	шт.	500	1. Разметка. 2. Сверление отверстий (в бетоне, кафельной плитке). 3. Установка душевой стойки. 4. Подсоединение к смесителю.
16	Прочистка фильтра грубой очистки	шт.	100	1. Отключение подачи воды отсечными кранами. 2. Прочистка-промывка, с разборкой фильтра 3. Сборка и подключение фильтра
17	Прочистка аэратора на носике смесителя	шт.	50	
Ремонт УНИТАЗА (при условии наличия у заказчика функционально-рабочих отсечных кранов на врезках в ХВС)				
18	Установка нового унитаза и компакт/бачка (без изменения узлов присоединения к канализации и к ХВС) без подготовки опорного основания под унитаз	шт.	1100	1. Монтаж нового унитаза с креплением к кафелю. 2. Монтаж нового бачка. 3. Подключение к ХВС.
19	Замена старого унитаза на новый с подгонкой к существующей канализации без подготовки опорного основания под унитаз	шт.	1700	1. Демонтаж старого бачка. 2. Демонтаж старого унитаза. 3. Монтаж нового унитаза с подгонкой изменением, с креплением к кафелю. 4. Монтаж нового бачка. 5. Подключение к ХВС.
20	Замена старого унитаза на новый без дополнительных изменений	шт.	1300	1. Демонтаж старого бачка. 2. Демонтаж старого унитаза. 3. Монтаж нового унитаза с креплением к кафелю. 4. Монтаж нового бачка. 5. Подключение к ХВС.
21	Замена старого унитаза на новый с подготовкой цементного основания под унитаз, без укладки кафеля (Чугунная канализация)	шт.	2200	1. Демонтаж старого бачка. 2. Демонтаж старого унитаза. 3. Удаление тафты и заполнение раствором 4. Монтаж нового унитаза после отвердения поверхности. 5. Крепление унитаза к поверхности. 6. Монтаж нового бачка. 7. Подключение к ХВС.

22	Замена старого унитаза на новый с подготовкой цементного основания под унитаз, без укладки кафеля (Пластиковая канализация)	шт.	1950	1. Демонтаж старого бачка. 2. Демонтаж старого унитаза. 3. Удаление тафты и заполнение раствором. 4. Монтаж нового унитаза после отвердения поверхности. 5. Крепление унитаза к поверхности. 6. Монтаж нового бачка. 7. Подключение к ХВС.
23	Замена поплавкового клапана (боковой подвод)	шт.	200	1. Отключение ХВС и слив воды из бачка. 2. Демонтаж старого поплавкового клапана. 3. Установка нового. 4. Подключение к ХВС.
24	Замена поплавкового клапана (нижний подвод)	шт.	250	1. Отключение ХВС слив воды из бачка. 2. Демонтаж старого поплавкового клапана. 3. Установка нового. 4. Подключение к ХВС.
25	Замена старого компакт/бачка на новый	шт.	500	1. Демонтаж старого бачка. 2. Установка арматуры на новый бачек. 3. Монтаж нового бачка. 4. Подключение к ХВС.
26	Замена арматуры компакт/бачка	шт.	550	1. Демонтаж бачка. 2. Демонтаж и установка арматуры на бачек. 3. Монтаж бачка. 4. Подключение к ХВС.
27	Устранение течи между компакт бачком и унитазом, с заменой уплотнительной прокладки	шт.	500	1. Демонтаж бачка. 2. Замена прокладки между бачком и унитазом. 3. Замена прокладок на присоединительных болтах. 4. Замена запирающего клапана с нижней подводкой.
28	Устранение течи унитаза (без демонтажа унитаза, бачка) протяжкой болтовых соединений или уплотнением-герметизацией стыков	шт.	300	
29	Устранение течи унитаза (с демонтажом унитаза) и ревизией на выпуске (манжеты) без снятия бачка	шт.	800	
30	Прочистка засора унитаза (с демонтажем унитаза)	шт.	1400	
31	Прочистка засора унитаза (без демонтажа унитаза), через ревизию или вантузом	шт.	400	
32	Замена гибкой подводки компакт/бачка	шт.	100	
33	Замена отсечного крана на компакт/бачек	шт.	550	1. Отключение и слив стояка ХВС. 2. Замена отсечного крана. 3. Заполнение системы ХВС.
СИФОНЫ, ОБВЯЗКИ				
34	Установка сифона на раковине	шт.	110	
35	Замена сифона на раковине	шт.	170	
36	Установка сифона (обвязки) на ванне	шт.	300	

37	Замена сифона (обвязки) на ванне	шт.	350	
38	Замена выпуска без разборки основной конструкции сифона	шт.	100	
39	Замена уплотнительных прокладок на трубках сифона	шт.	60	
40	Прочистка засора сифона на раковине (с демонтажем)	шт.	450	
41	Прочистка засора сифона на ванне (с демонтажем)	шт.	450	
42	Прочистка засора сифона на раковине или ванне (без демонтажа, через ревизию или отстойник сифона)	шт.	300	
43	Прочистка засора сифона на раковине со стойкой (с демонтажем "ноги" и сифона)	шт.	450	
44	Прочистка засора канализационной гребенки (без демонтажа, через ревизию или отстойник сифона)	шт.	300	
45	Прочистка засора канализационной гребенки (с демонтажом сифонов)	шт.	450	
Приборы отопления, п/сушители				
46	Замена прокладок на кранах "американка" с накидной гайкой на приборе отопления без отключения стояков	шт.	60	
47	Замена отсечного крана на приборе отопления (американка)	шт.	700	1. Отключение стояков отопления, сброс воды. 2. Демонтаж и монтаж отсечного крана. 3. Заполнение системы отопления и осмотр.
47.1	Замена второго (и последующих) отсечных кранов на приборе отопления (американка)	шт.	300	
48	Замена отсечного крана на приборе отопления (сгон/сборка)	шт.	750	1. Отключение стояков отопления, сброс воды. 2. Демонтаж и монтаж отсечного крана. 3. Заполнение системы отопления и осмотр.
48.1	Замена второго (и последующих) отсечных кранов на приборе отопления (сгон/сборка)	шт.	350	

49	Замена глухих пробок на приборах отопления без отключения стояков и сброса воды: алюминев. / чугун	шт.	80/280	
50	Замена проходных пробок на приборах отопления без отключения стояков и сброса воды: алюминев. / чугун	шт.	280/550	
51	Замена прибора отопления (чугун)	шт.	1250	1. Отключение стояков отопления, сброс воды. 2. Демонтаж старого и монтаж нового прибора отопления. 3. Заполнение системы отопления и осмотр.
52	Замена прибора отопления чугунного на алюминиевый прибор, с заменой отсечных кранов и перемычки: электросварка / пайка меди	шт.	2300/2900	1. Отключение стояков отопления, сброс воды. 2. Демонтаж прибора отопления. 3. Демонтаж старых и установка новых кронштейнов. 4. Врезка перемычки и резьб для кранов. 5. Установка кранов. 5. Монтаж нового прибора. 6. Заполнение системы отопления и осмотр.
53	Замена прибора отопления (конвектор) на алюминиевый прибор, с заменой отсечных кранов и перемычки: электросварка / пайка меди	шт.	2650/3100	1. Отключение стояков отопления, сброс воды. 2. Демонтаж прибора отопления. 3. Демонтаж старых и установка новых кронштейнов. 4. Врезка перемычки и резьб для кранов. 5. Установка кранов. 5. Монтаж нового прибора. 6. Заполнение системы отопления и осмотр.
54	Врезка отсечного крана на перемычку-байпас в систему отопления: нарезка резьбы / сварка-пайка	шт.	1000/1200	1. Отключение стояков отопления, сброс воды. 2. Демонтаж участка перемычки. 3. Нарезка или сварка-пайка резьб. 4. Монтаж крана. 5. Заполнение системы отопления и осмотр.
55	Добавление или снятие одной или двух крайних секций алюминиевого радиатора без отключения стояков отопления	1 секция	800	1. Закрытие отсечных кранов. 2. Снятие батареи и демонтаж пробок. 3. Демонтаж или монтаж секций прибора. 4. Монтаж пробок, подсоединение радиатора. 5. Включение кранов и осмотр.
56	Устранение течи на п/сушителе: Замена прокладок под накладной гайкой / на сборке	шт.	600/800	1. Отключение стояков ГВС, сброс воды. 2. Демонтаж стыка полотенцесушителя с заменой прокладки или с переборкой соединения. 3. Заполнение системы и осмотр.
57	Замена полотенцесушителя из водогазопроводной трубы на хромированный (на сварке)	шт.	1250	1. Отключение стояков ГВС, сброс воды. 2. Демонтаж старого полотенцесушителя. 3. Приварка резьб. 4. Установка, крепление нового полотенцесушителя. 4. Запуск стояка.
58	Замена полотенцесушителя из водогазопроводной трубы на хромированный (без сварки)	шт.	1100	1. Отключение стояков ГВС, сброс воды. 2. Демонтаж старого полотенцесушителя. 3. Нарезка резьбы. 4. Установка, крепление нового полотенцесушителя. 4. Запуск стояка.
Приборы учета и расхода воды				
59	Замена в/счетчиков Ду15	шт.	200	
60	Замена прокладок на в/счетчике	шт.	110	

61	Повторная опломбировка в/счетчиков	шт.	170	При замене в/счетчиков, при устранении течи необходимо посмотреть соблюдение сроков поверки в/счетчиков.
62	Установка в/счетчиков Ду15 в систему водоснабжения без изменения основной конструкции (с заменой отсечных кранов, установкой фильтров, устройством отводов на приборы и их присоединением гибкой подводкой); на сборках / пайка меди	шт.	1300/1500	
63	Установка в/счетчиков Ду15 с изменением конструкции существующей системы водоснабжения (с заменой отсечных кранов, установкой фильтров, устройством отводов на приборы и их присоединением гибкой подводкой)	шт.	1650	
64	Установка в/счетчиков Ду15 без замены отсечных кранов, без установки фильтра, без дополнительных отводов на приборы.	шт.	700	
Установка и замена ванны				
65	Демонтаж и монтаж ванны стальной.	шт.	1350	1.Отсоединение сифона. 2. Отрыв ванны от стен. 3. Демонтаж ванны. 4 Установка новой ванны.5. Монтаж обвязки ванны с подключением для водоотведения
66	Демонтаж и монтаж ванны чугунной.	шт.	1900	1.Отсоединение сифона. 2. Отрыв ванны от стен. 3. Демонтаж ванны. 4 Установка новой ванны (2 чел.) 5. Монтаж обвязки ванны с подключением для водоотведения
67	Установка ванны стальной	шт.	700	1. Установка новой ванны по уровню. 2. Монтаж обвязки ванны с подключением для водоотведения.
68	Установка ванны чугунной	шт.	1100	1. Установка новой ванны по уровню. 2. Монтаж обвязки ванны с подключением для водоотведения.
69	Установка ванны пластиковой (акрил)	шт.	700	1. Установка новой ванны по уровню. 2. Монтаж обвязки ванны с подключением для водоотведения.
Разное				
70	Врезка в действующую сеть ХВС и ГВС с установкой крана на сборке	1 врезка	700	1. Отключение стояка, сброс воды. 2. Монтаж врезки, установка крана. 3. Запуск системы и осмотр 4. Подключение системы водоснабжения, промывка
71	Врезка в действующую сеть ХВС и ГВС с установкой крана на пайке меди	1 врезка	900	1. Отключение стояка, сброс воды. 2. Монтаж врезки, установка крана. 3. Запуск системы и осмотр 4. Подключение системы водоснабжения, промывка

72	Врезка в действующую сеть ХВС и ГВС с установкой крана на полипропилене	1 врезка	450	1. Отключение стояка, сброс воды. 2. Монтаж врезки, установка крана. 3. Запуск системы и осмотр 4. Подключение системы водоснабжения, промывка
73	Замена стальных стояков диам. от 25 мм на медные	1 м.п.	800	1. Отключение и сброс воды. 2. Демонтаж трубы. 3. Монтаж трубы. 4. Запуск, наполнение системы и осмотр.
74	Замена стальных труб диам.от 50-76 мм с применением электросварки.	1 м.п.	400	1. Отключение и сброс воды. 2. Демонтаж трубы. 3. Монтаж трубы. 4. Запуск, наполнение системы и осмотр.
75	Демонтаж канализационных чугунных труб (диам. 50)	1 м.п.	250	1. Резка чугунной трубы отрезной машиной или демонтаж чугунной трубы из раструба. 2. Очистка раструба от каболки и серы. 3. Вынос канализации.
76	Демонтаж канализационных чугунных труб (диам. 100)	1 м.п.	350	1. Резка чугунной трубы отрезной машиной или демонтаж чугунной трубы из раструба. 2. Очистка раструба от каболки и серы. 3. Вынос канализации.
77	Демонтаж канализационных пластиковых труб (диам. 50)	1 м.п.	150	1. Разборка пластиковой канализации (в ручную или с помощью инструмента). 2. Демонтаж креплений.
78	Демонтаж канализационных пластиковых труб (диам. 100)	1 м.п.	170	1. Разборка пластиковой канализации (в ручную или с помощью инструмента). 2. Демонтаж креплений.
79	Установка пластиковых канализационных труб (диам. 50)	1 м.п.	150	1. Подготовка труб к монтажу по размерам. 2. Установка креплений. 3. Монтаж.
80	Установка пластиковых канализационных труб (диам. 100)	1 м.п.	170	1. Подготовка труб к монтажу по размерам. 2. Установка креплений. 3. Монтаж.
81	Отключение/включение стояка холодного водоснабжения	1 стояк	250	1. Отключение. 2. Сброс воды. 3. Запуск, наполнение системы, стравливание воздушных мешков и осмотр.
82	Отключение/включение стояка отопления или горячего водоснабжения	подача/о. братка	400	1. Отключение. 2. Сброс воды. 3. Запуск, наполнение системы, стравливание воздушных мешков и осмотр.
83	Штроба по бетону (под трубопрвод) диам. 15-20 мм.	м.п.	550	
84	Штроба по кирпичу, пенобетону (под трубопровод) диам. 15-20 мм.	м.п.	350	
85	Штроба по кирпичу, пенобетону (под канализацию) диам.до 50 мм.	м.п.	500	

86	Пробивка отверстий в стенах, зависит: 1. от конструктивного назначения стены и ее прочности (несущая, перегородка) 2. от материала стены (бетон, цементный раствор, кирпич, пенобетон) 3. от толщины стены 4. от наличия соответствующего инструмента	шт.	договорная	
87	Устранение течи медного трубопровода (квартирная гребенка) диам. 15-18 мм.	стык	150	Стоимость спуска и наполнения стояков НЕ УЧТЕНА и берется отдельно: 1. Слив воды и осушка дефектного участка трубы (стыка). 2. Распайка или вырезка ремонтного участка. 3. Зачистка и монтаж трубопровода 4. Заполнение трубопровода, его проверка и промывка.
88	Устранение течи медного трубопровода на стояке, Д 22-28 мм: ГВС и ХВС	стык	350	
89	Устранение течи медного трубопровода (стояк отопления) диам. 18-28 мм.	стык	250	
90	Консультация специалиста (определение объемов, необходимых материалов и стоимости работ) минимально	вызов	300	
91	Замена отсечного крана на стояке гвс	шт.	650	1. Отключение стояка, сброс воды. 2. Демонтаж отсечного крана. 3. Установка нового отсечного крана 4. Запуск стояка, проверка на герметичность, стравливание воздушных мешков.
91.1	Замена отсечного крана на стояке хвс	шт.	450	
Оделочные работы.				
92	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон	1 м. кв.	400	1. Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон глухих.
93	Монтаж перегородок из гипсокартонных листов с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон	1 м. кв.	700	1. Монтаж перегородок из гипсокартонных листов по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон глухих.
94	Снятие керамической облицовки (плитки) при демонтаже перегородок из гипсокартонных листов	1 м. кв.	250	

95	Восстановление керамической облицовки (плитки) при демонтаже перегородок из гипсокартонных листов	1 м. кв.	700	
96	Демонтаж натяжного потолка из полихлорвинидной пленки при демонтаже перегородок из гипсокартонных листов	1 м. кв.	200	
97	Монтаж натяжного потолка из полихлорвинидной пленки при монтаже перегородок из гипсокартонных листов	1 м. кв.	250	
98	Стоимость работ не учтенных в прайс листе	1 чел./час.	350	

Примечание:

1. Перечень и сложность выполнения операций зависит от конструктивных особенностей помещения заказчика и доступности оборудования. Оплата работ из-за непредвиденных ситуаций или из-за увеличения объема работ, может оцениваться договорными обязательствами, по согласению сторон.
2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет - 1 год.
3. Ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам скидка 30%
4. Цены в прайсе указаны без стоимости материалов

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Холдинг-Радужный"

Радужный Ю. Смирнова

2021г.

Прайс-лист на оказание платных электротехнических услуг

№№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость работ (руб.)
1	2	3	4
1	Замена электросчетчика в готовом основании 1-однофазного	шт.	500
2	Замена электросчетчика 1-однофазного с коробом и 3-мя автоматами защиты	шт.	700
3	Перенос счетчика 1-однофазного из общего электрощита в квартиру	шт.	1700
4	Замена автомата, пакетника на 220 V	шт.	250
5	Замена автомата, пакетника на 380 V (организации)	шт.	350
6	Установка/замена УЗО	шт.	350
Установка розеток и выключателей			
7	Установка электроточки в готовое гнездо	шт.	110
8	Установка электроточки внутренней (бетон)	шт.	300
9	Установка электроточки внутренней (кирпич)	шт.	250
10	Установка электроточки наружной (бетон/кирпич)	шт.	200
11	Перенос розетки/выключателя на 1 метр (кирпич)	шт.	400
12	Перенос розетки/выключателя на 1 метр (бетон)	шт.	450
13	Установка розетки для электроплиты (наружная)	шт.	300
14	Установка розетки для электроплиты (внутренняя)	шт.	500
15	Установка электроплиты	шт.	550
Освещение			
16	Замена ламп, стартеров	шт.	70
17	Замена/ремонт люстры, бра, светильника	шт.	250
18	Установка светильника точечного в готовое отверстие	шт.	110
Электромонтажные работы			
19	Демонтаж электропроводки	м.п.	50
20	Демонтаж розеток, выключателей, светильников	шт.	70
21	Демонтаж электрощита	шт.	1000

22	Прокладка кабелей проводов	м.п.	70
23	Прокладка кабелей большого сечения	м.п.	150
24	Установка распаечной коробки	шт.	350
25	Демонтаж электроточек	шт.	50
26	Установка подрозетников и распределкоробок	шт.	50
27	Соединение проводов в распределкоробке	шт.	100
28	Протяжка электропровода в гофро трубу	м.п.	30
29	Прокладка электропровода без крепления	м.п.	50
30	Прокладка электропровода с креплением	м.п.	100
31	Установка автомата	шт.	200
32	Установка люминисцентных светильников	шт.	350
33	Консультация специалиста (определение объемов, необходимых материалов и стоимости работ) минимально	ч/час	300

Примечание:

1. Гарантия на выполненные работы составляет - 1 год.
2. Цены в прайсе указаны без стоимости материалов